

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prace związane z oczyszczeniem budynku z ptasich odchodów i zabezpieczeniem przestrzeni między poliwęglanem a budynkiem przed ptakami.

- Montaż daszku z płyty akrylowej bezbarwnej z obustronnym filtrem UV o całej długości budynku, szerokości między poliwęglanem a budynkiem (około 0,9m – do wymiarzenia) i grubości min. 2,0 mm na konstrukcji aluminiowej lub stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006 z profilem przyściennym.
- Sprzątnięcie odchodów ptasich z konstrukcji stalowej trzymającej poliwęglan na ścianie frontowej.
- Sprzątnięcie odchodów ptasich z kratownicy – około 36x0,6 m².
- Sprzątnięcie odchodów ptasich z parapetów, gzymsu – około 48 mb.
- Sprzątnięcie miejscowych odchodów ptasich z elewacji budynku
- Sprzątnięcie odchodów ptasich z kaset rolet antywłamaniowych
- Sprzątnięcie odchodów ptasich z poliwęglanu (obustronnie)
- Montaż siatki ochronnej na ptaki pod kratownicą (ok 36 m²) oraz na bokach (2x ok 5m²).
- Montaż kolców na krawędzi konstrukcji poliwęglany (około 36m)
- Dezynfekcja całej sprzątej powierzchni certyfikowanymi środkami.
- Zabezpieczenie całej sprzątej powierzchni środkiem grzybobójczym.